

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0108 门窗工程								
1	010801001001	夹板门	1. 门洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：夹板门 3. 门吸、不锈钢合页、门锁、门框及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4. 固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	7.09					
2	010807001002	铝合金窗 6+12A+6	1. 窗代号及洞口尺寸：综合，详见设计图纸 2. 框、扇材质：铝合金窗 6+12A+6 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	14.25					
3	010810001003	涤纶窗帘	1. 涤纶窗帘 2. 褶皱系数综合考虑到综合单价 3. 其他：满足设计及现行施工验收规范	m2	23.14					
		分部小计								
		0109 屋面及防水工程								
4	010904002004	1.5厚聚氨酯防水涂料(地面)	1. 防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料(两道) 2. 涂膜厚度、遍数：厚度1.5mm 3. 防水附加层等费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计算 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	8.32					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	010904002005	1.5厚聚氨酯防水涂料(墙面)	1. 防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：厚度1.5mm 3. 防水附加层等费用由投标人综合考虑在综合单价中，不再单独计算 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	15.25					
		分部小计								
		0111 楼地面装饰工程								
6	011101005006	6mm厚自流平楼地面	1. 6mm厚水泥基自流平一道 2. 水泥基自流平界面剂两道 3. 原面层清理干净平整 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	54.90					
7	011101005007	2厚环氧砂浆层面	1. 面层：2厚环氧砂浆层面 2. 底层：环氧底层涂料一道 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	54.90					
8	011102003008	300X300防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬水泥砂浆粘合层,上洒1~2厚干水泥 3. 面层材料品种、规格、颜色：8厚300X300防滑地砖 4. 嵌缝材料种类：综合考虑 5. 防护层材料种类：综合考虑 6. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	4.16					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	011105003009	瓷砖踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：4厚1：3水泥浆粘贴层(掺20%白乳胶漆) 3. 面层材料品种、规格、颜色：5厚瓷砖面砖，水泥浆擦缝 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	3.52					
		分部小计								
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
10	011204003010	300X600瓷砖	1. 墙体类型：综合 2. 面层材料品种、规格、颜色：6厚300X600无缝瓷砖面层 3. 4厚1：2水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	26.40					
		分部小计								
		0114 油漆、涂料、裱糊工程								
11	011406001011	墙面乳胶漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂乳胶漆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	147.32					
12	011406001012	天棚乳胶漆	1. 基层类型：综合考虑 2. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂乳胶漆 3. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	54.90					
13	011408001013	新增党建墙装饰	1. 新增党建墙装饰 2. 其他：满足设计及相关规范要求	m2	10.00					
		分部小计								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0115 其他装饰工程								
14	011501002014	电视及电视柜	1. 电视及电视柜 2. 具体要求详见设计图纸, 满足甲方使用要求 3. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	套	1					
15	011501004015	储物柜	1. 储物柜 2. 具体要求详见设计图纸, 满足甲方使用要求 3. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	个	1					
16	011501006016	书柜	1. 书柜 2. 具体要求详见设计图纸, 满足甲方使用要求 3. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	个	1					
17	011501014017	休闲茶桌	1. 休闲茶桌（带座椅） 2. 具体要求详见设计图纸, 满足甲方使用要求 3. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	套	1					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	011501014018	机械麻将桌带烤炉	1. 机械麻将桌带烤炉（含配套椅子及移动配套小茶桌） 2. 具体要求详见设计图纸, 满足甲方使用要求 3. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 4. 其他:满足设计及相关规范要求	台	2					
19	011501020019	饮水机	1. 饮水机 2. 具体要求详见设计图纸, 满足甲方使用要求 3. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 4. 其他:满足设计及相关规范要求	台	1					
		分部小计								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0116 拆除工程							
20	011605001020	地砖地面拆除	1. 原地面地砖剔除 2. 基层种类和厚度综合考虑，结算时不得调整 3. 弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 4. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 5. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 6. 在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 7. 拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位自行外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用	m2	8.39					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	011605002021	原墙面墙砖拆除	1. 原墙面墙砖拆除 2. 基层种类和厚度综合考虑，结算时不得调整 3. 弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 4. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 5. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 6. 在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 7. 拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位自行外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用	m2	25.78					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	011604001022	原面砖踢脚拆除	1. 原面砖踢脚线拆除 2. 基层种类和厚度综合考虑，结算时不得调整 3. 弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 4. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 5. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 6. 在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 7. 拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位自行外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用	m2	3.52					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011610002023	金属门窗拆除	1. 原有门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸：综合考虑 3. 拆除内容：框、扇、附窗、连接件 4. 工程量按洞口面积计算 5. 弃渣运距及弃渣费用：投标人自行考虑 6. 投标人现场考察后将所有费用考虑在综合单价报价中，结算时不得调整 7. 拆除时的安全围护等相关费用由投标人自行考虑 8. 在剔打前应对剔打相关部位进行有效支撑，防止连续破坡，拆除后满足设计及规范要求 9. 拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位自行外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用	m2	21.34					
			分部小计							
			合 计							

单价措施项目清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
1	011701003032	里脚手架	1. 搭设方式：综合 2. 搭设高度：综合 3. 脚手架材质：综合	m2	195.65					
		小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程

工程名称：】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001024	安全文明施工费			1253.22			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		99.18			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		243.43			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		378.67			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		531.94			
2	011707002025	夜间施工增加费						
3	011707003026	非夜间施工照明						
4	011707004027	二次搬运费						
5	011707005028	冬雨季施工增加费						
6	011707006029	地上、地下设施、建筑物的临时 保护设施						
7	011707007030	已完工程及设备保护费						
8	011707008031	工程定位复测费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5466.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5466.62	-	-

暂列金额明细表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5466.62	
合 计			5466.62	-

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】

标段：

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	机械麻将桌带烤炉	台	2.00		4320.00	8640.00					
2	休闲茶桌	套	1.00		1800.00	1800.00					
3	书柜	个	1.00		1600.00	1600.00					
4	储物柜	个	1.00		3150.00	3150.00					
5	电视及电视柜	套	1.00		4500.00	4500.00					
6	饮水机	台	1.00		230.00	230.00					
合计						19920.00					

规费、税金项目计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			806.81
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【装饰】

工程名称: 工程】

标段:

[illegible]

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		照明工程								
1	030412001001	LED灯 25W	1. 名称:LED灯 2. 规格：25W（光通量2500lm, 具有防眩光功能） 3. 灯具材质：详灯具选型 5. 灯具接地：满足接地要求 6. 包含灯具全部附件、灯具的防雷措施、电涌保护装置及灯具安装、调试 7. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5					
2	030412001002	LED防水防潮吸顶灯 25W	1. 名称:LED防水防潮吸顶灯 2. 规格：25W（光通量2500lm, 具有防眩光功能） 3. 灯具材质：详灯具选型 5. 灯具接地：满足接地要求 6. 包含灯具全部附件、灯具的防雷措施、电涌保护装置及灯具安装、调试 7. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2					
3	030404034003	单联单控大跷板暗开关	1. 名称：单联单控大跷板暗开关 2. 材质：PC面板 3. 规格：86型 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	5					

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目 【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	030404034004	三联单控大跷板暗开关	1. 名称：三联单控大跷板暗开关 2. 材质：PC面板 3. 规格：86型 10A 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1					
5	030404035005	单相二三孔插座	1. 名称：单相二三孔插座 2. 材质：PC面板 3. 规格：10A 安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	12					
6	030404035006	卫生间插座（带防溅盒）	1. 名称：卫生间单相二三孔插座（带防溅盒） 2. 材质：PC面板 3. 规格：10A 安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1					
7	030404035007	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 材质：PC面板 3. 规格：20A 安全型 4. 安装方式：综合考虑 5. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	3					

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目 【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	030411006008	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：综合考虑	个	35					
9	030411001009	电气配管 SC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	89.60					
10	030411001010	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	168.32					
11	030411004011	电气配线 WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5mm2 4. 材质：铜芯绝缘导线 5. 配线部位：综合考虑 6. 焊压接线头：满足相关规范要求 7. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	m	218.80					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030411004012	电气配线 WDZB1-BYJ-4mm2	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格: WDZB1-BYJ-4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 综合考虑 6. 焊压接线头: 满足相关规范要求 7. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	m	504.96					
		分部小计								
		0305 建筑智能化工程								
13	030502012013	双口信息插座	1. 名称: 双口信息插座 2. 类别: 综合考虑 3. 规格: 16针 4. 安装方式: 综合考虑 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1					
14	030502004014	电视插座	1. 名称: 电视插座 2. 类别: 综合考虑 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1					

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目 【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030411001015	电气配管 SC25	1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌管 3. 规格：SC25 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：按设计及规范要求 6. 其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	27.50					
16	030502005016	超六类线 CAT6	1. 名称：六类网线 2. 规格 Cat.6 UTP 3. 线缆对数：2对 4. 敷设方式：综合考虑 5. 其他：满足设计及现场施工要求	m	78.91					
17	030411006017	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：碳钢 3. 配置形式及部位：综合	个	1					
18	030502019018	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试	链路	1.00					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
19	自编019	拆除原强弱电工程	1. 按照业主要求拆除原强弱电工程管道线路及开关、灯具、插座等 2. 拆除后的废弃物，按建设单位指定地点堆放，如建设单位需进行资产回收，由建设单位处理，施工方配合；若建设单位不需资产回收（无利用价值），废弃物则由施工单位自行外运处理，人工、运距、搬运费、上下车费、增加外运及堆场补贴等，投标人自行综合考虑在本项目综合单价内，不再另行增加任何费用	项	1					
		分部小计								
		0307 通风空调工程								
20	030701003020	立式空调	1. 名称：3P分体空调 2. 规格、型号：制冷量:7250w, 制热量:8200W, 电压220V (APF大于或等于一级能效) 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求, 铜管超过设备自带长度综合考虑在报价内	台	1					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目 【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030701003021	壁挂式空调	1. 名称：1.5P空调 2. 规格、型号：制冷量:3500w, 电压220V 3. 安装方式：详设计 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求, 铜管超过设备自带长度综合考虑在报价内	套	2					
22	030404033022	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 型号：详设计 3. 规格：满足设计要求、自带止回阀 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1					
		分部小计								
		合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目 \抚琴院区退休职工活动室改造项目 【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
合 计										

总价措施项目清单与计价表

抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【安装工程

工程名称：】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001023	安全文明施工费			610.09			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		48.28			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		118.51			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		184.34			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		258.96			
2	031302002024	夜间施工增加费						
3	031302003025	非夜间施工增加						
4	031302004026	二次搬运费						
5	031302005027	冬雨季施工增加费						
6	031302006028	已完工程及设备保护费						
7	031302007029	高层施工增加费						
8	031302008030	工程定位复测费						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【安装工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2639.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2639.64	-	-

暂列金额明细表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【安标段：
装工程】

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2639.64	
合 计			2639.64	-

规费、税金项目计价表

工程名称：抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			407.61
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

抚琴院区退休职工活动室改造项目\抚琴院区退休职工活动室改造项目【安装】

工程名称: 工程【

标段:

[illegible]