

省妇幼发热门诊候诊区做法说明

建筑：外墙采用真石漆；屋面板采用混凝土；临接室外土壤的外墙用钢筋混凝土/页岩实心砖，其余外墙及内隔墙为加气混凝土砌块；回填土应分层夯实（每回填 200 高即进行夯实，夯实后密实度 $\geq 97\%$ ，边角处须补夯密实）。

结构：框架结构，独立基础

暖通：采用 3p 空调，并增加排风扇进行有组织排风。

强电：设置一个配电箱，电源由原有建筑引来，设置筒灯及等待，应急照明自带蓄电池

消防：无自喷，设置消火栓和手提灭火器，火灾报警接入原系统

*此方案仅供前期预算使用，实际施工以最终施工图为准